



PLANTA BAIXA DO CHUVEIRO P.C.N. - CAMARIN 03

ESCALA 1:25



PLANTA BAIXA DO SANITÁRIO P.C.N. - CAMARIN 03

ESCALA 1:25

LEGENDA

A — PLATAFORMA ELEVATÓRIA ENCLAUSURADA, TAMANHO 1,40X0,90M (POÇO DE 1,10M), CAPACIDADE MAX. 275KG , PERCURSO DE ATÉ 4M , VELOCIDADE 6,0 M/MIN., ACIONAMENTO HIDRÁULICO OLEODINÂMICO , COM OPERAÇÃO DE DENTRO E FORA DO EQUIPAMENTO, 220 V (MONOFÁSICO OU BIFÁSICO) NA COR BRANCO.

B — ELEVADOR SEM CASA DE MAQUINAS DE ACESSO PULO MESMO LADO, TAMANHO 1,10x1,40x2,10 (POÇO DE 1,10), CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS OU 600kg, VELOCIDADE 45m/min, PERCURSO DE ATÉ 12m COM CINCO PARADAS,OPERAÇÃO DE DENTRO E FORA DO EQUIPAMENTO, ACABAMENTO DA CABINA E DA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO, INTERIOR COM BOTOEIRA TIPO TOTEM, CORRIMÃO, ESPELHO, PISO EM GRANITO AQUALUX E TETO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA COM ILUMINAÇÃO EM LED E VESTILADOR.

C — PLATAFORMA ELEVATÓRIA, DE ACESSO FRONTAL E SAÍDA PELO LADO ESQUERDO, TAMANHO 924x1505mm, CAPACIDADE MAX. 300kg, PERCURSO DE ATÉ 830mm, VELOCIDADE 10mm/s. , ACIONAMENTO ELÉTRICO, EQUIPADO COM RODAS DE TRANSPORTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO E PISO ANTEDERRAPANTE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM DOIS BRAÇOS, SEM PRANCHETA. DIMENSÕES INTERNA 45 CM, PROFUNDIDADE 45CM; ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 88 CM, POLTRONA FECHADA 33CM. ENCOSTO E ASSENTO AUTO-REBATÍVEIS, AMBOS ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM TECIDO VINIL NA COR IDÊNTICA AS EXISTENTES. BLINDAGENS DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM PERFURAÇÕES PARA MELHOR ABSORÇÃO ACÚSTICA. ESTRUTURA EM AÇO. APÓIA-BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO. OS MECANISMOS DEVERÃO SER FIXADOS ÀS ESTRUTURAS ATRAVÉS DE PORCAS COM GARRAS. USO DE TRAVA QUÍMICA (ALÉM DA PORCA COM GARRA) NA FIXAÇÃO DE COMPONENTES QUE SOFRERÃO ESFORÇOS FÍSICOS. REF. KASTRUP, MODELO ITAMARATI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE POLTRONA EM ACRÍLICO COM 40 MM DE DIÂMETRO E COM ACABAMENTO FOSFORESCENTE, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO. = 4 UNIDADES

INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (3x1 cm) EM TODAS AS QUINAS FORMADAS NO ENCONTRO DOS PISOS E ESPELHOS DOS PATAMARES DA PLATÉIA, NUM TOTAL DE 252.00 m

PLANTA DE ACESSIBILIDADE - PRIMEIRO PAVTO.

ESCALA 1:100



PLANTA DE ACESSIBILIDADE - SEGUNDO PAVTO.

ESCALA 1:100



ELEVAÇÃO TÍPICA SANITÁRIO P.C.N.

ESCALA 1:25



ELEVAÇÃO TÍPICA CHUVEIROS

ESCALA 1:25

REVISÕES:

Nº	Data	Alterações

LEGENDA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETOS - SSCP

PROJETO: **TEATRO MUNICIPAL CARLOS MAGNO** .GPJF

ETAPA: **PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA** .ARQ

CONTEÚDO: **PLANTA DE ACESSIBILIDADE**

ESCALA: INDICADA

FOLHA: ARQ 02 | 05

AUTOR DO PROJETO: **ARQ. LEONARDO DE PAULA**
CAU: A9014-0 RRT: 9212999

SECRETÁRIO: **ENG. AMAURY COURI**

DATA DO PROJETO: **JANEIRO/2020**

ARQUIVO: **TPCM_EXE_01-05 [ACESSIBILIDADE]-REV-1**