



SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO VIÁRIA DO TREVO NO VALE DO IPÊ					DATA: 21/08/2019	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	REF.DESONERADA SINAPI 06/2019 SETOP 04/2019	PREÇO UNIT. SEM LDI	PREÇO UNIT. COM LDI	PREÇO TOTAL COM LDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.359,97
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra	2,50	m²	74209/001	295,88	384,64	961,61
1.2	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada, h=1,20m (reaprov. 3x)	163,37	m²	85424	18,86	24,52	4.005,46
1.3	Sinalizacao de trânsito noturna (reaprov. 3x)	136,14	m	74221/001	2,22	2,89	392,90
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						2.898,87
2.1	Engenheiro de obra (15h/mês)	2,00	mês	90777	1.114,95	1.449,44	2.898,87
3	SERVIÇOS DE URBANISMO E PAISAGISMO						25.223,76
3.1	Demolição de meio fio	114,62	m	DEM-MFC-005	7,54	9,80	1.123,51
3.2	Construção de meio fio	89,59	m	94273	35,63	46,32	4.149,72
3.3	Remoção de canteiro (escavação de material inservível) H=0,25m	22,63	m³	74205/001	1,46	1,90	42,94
3.4	Ampliação de passeio em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	51,20	m²	94995	59,65	77,55	3.970,30
3.5	Demolição de asfalto	51,20	m²	92970	11,36	14,77	756,12
3.6	Pav. Asfáltica (binder: 4cm / rolamento: 3cm)	6,34	m³	95994/95990	1.003,22	1.304,18	8.261,98
3.7	Base e sub-base de brita graduada E=0,40m	36,20	m³	96396	122,22	158,89	5.751,67
3.8	Carga mecanizada de material inservível em caminhão, com empolamento = 30%	43,01	m³	72898	3,83	4,98	214,16
3.9	Transporte de material inservível até bota fora, empolado, DMT=11,00km	473,13	m³xkm	97914	1,55	2,02	953,36
VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30%							33.482,60