

TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO CBUQ



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Secretaria de Obras
Subsecretaria de Coordenação e Projetos
Departamento de Gestão de Obras Contratadas

Obra: Sistema de drenagem pluvial e Restauração de pavimentação - Bairro Jardim Cachoeira

Local: Ruas Rogério Fernando Scoralick e José Meirelles

Data: Outubro/2018

Cidade: Juiz de Fora / MG

Data-base desonerada:
SINAPI 09/2018 / SETOP 07/2018

Transporte de material betuminoso da unidade fornecedora à usina de asfalto

| Descrição | Quantidade | unidade | consumo por unidade | | consumo total (t) | distância (km) | distância de transporte (txkm) |
|------------------------------|------------|---------|---------------------|-------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| Total de CBUQ a ser aplicado | 129,29 | m3 | 0,144 | t/m3 | 18,62 | 262 | 4.877,87 |
| Total de imprimação | 705,39 | m2 | 1,2 | kg/m2 | 0,85 | 262 | 221,77 |
| Total de Pintura de ligação | 2.585,81 | m2 | 0,5 | kg/m2 | 1,29 | 262 | 338,74 |
| Total | | | | | | | 5.438,39 |

Transporte de agregado da unidade fornecedora à usina de asfalto

| Descrição | Quantidade | unidade | consumo de agregado por unidade | | consumo total (m3) | distância (km) | distância de transporte (m3xkm) |
|------------------------------|------------|---------|---------------------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| Total de CBUQ a ser aplicado | 310,30 | t | | | | | |
| Total de CBUQ a ser aplicado | 129,29 | m3 | 1,555 | m3/m3 | 201,05 | 23 | 4.624,07 |