

VISTA TRANSVERSAL
ESCALA 1:25

NOTA:
- EXECUTAR REJUNTAMENTO DAS JUNTAS RÍGIDAS POR TODO O PERÍMETRO, MEIA-CIRCUNFERÊNCIAS INTERNA E EXTERNA.



LARGURA DA VALA CONFORME DIÂMETRO DO TUBO E PROFUNDIDADE

DIÂMETRO (MM)	LARGURA DA VALA (m) PARA PROF. ATÉ 2m	LARGURA DA VALA (m) PARA PROF. ACIMA DE 2m
<=600	1,40	1,60
800	1,60	1,80
1000	1,90	2,10

FONTE: SUDRECAP, 2008.

REVISÕES:

Nº	Data	Alterações



VISTA LONGITUDINAL
ESCALA 1:25

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP

TÍTULO	FOLHA		
DRENAGEM SUPERFICIAL BAIRRO JARDIM CACHOEIRA	DRE		
TRECHO ENTRE AS RUAS PAULO MOREIRA GUEDES E CARLOS MARTINS	06 17		
CONTEÚDO	ARQUIVO		
REDE TUBULAR DE CONCRETO	5. REDE TUBULAR .DWG		
AUTOR (ES) DO PROJETO	SUB-SECRETÁRIA	SECRETÁRIO	
ENG. JADNA ROCHA	ENG. ROBERTA RUHENA	ENG. AMAURY COURI	
DESENHO	DATA DO PROJETO		
ENG. JADNA ROCHA	JULHO/2019		