

PERFIS REDE 01 - GALERIA

ESCALA 1:750





PERFIS REDE 01 - RAMAIS DE LIGAÇÃO

ESCALA 1:750

Trecho	Ext. (m)	Cota terreno		Cota galeria TOPO		PROF. TOPO		Cota galeria FUNDO		PROF. FUNDO		i (m/m)	D (m)
		MONT	JUS	MONT	JUS	MONT	JUS	MONT	JUS	MONT	JUS		
PV01 - PV02	26,80	778,000	773,000	776,100	772,000	1,900	1,000	775,500	771,400	2,500	1,600	0,153	0,60
PV02 - PV03	30,15	773,000	772,000	772,000	771,000	1,000	1,000	771,400	770,400	1,600	1,600	0,033	0,60
PV03 - CP01	36,15	772,000	765,000	771,000	763,000	1,000	2,000	770,400	762,400	1,600	2,600	0,221	0,60
CP01 - PV04	15,15	765,000	762,000	763,000	760,000	2,000	2,000	762,400	759,400	2,600	2,600	0,198	0,60
PV04 - CP02	24,35	762,000	758,000	760,000	756,000	2,000	2,000	759,400	755,400	2,600	2,600	0,164	0,60
CP02 - PV05	24,10	758,000	756,000	756,000	754,000	2,000	2,000	755,400	753,400	2,600	2,600	0,083	0,60
PV05 - CP03	25,70	756,000	757,000	754,000	753,800	2,000	3,200	753,400	753,200	2,600	3,800	0,008	0,60
CP03 - PV06	25,60	757,000	751,000	753,800	749,000	3,200	2,000	753,200	748,400	3,800	2,600	0,187	0,60
PV06 - PV07	27,75	751,000	749,000	749,000	747,900	2,000	1,100	748,400	747,300	2,600	1,700	0,040	0,60

TABELA REDE 01 - GALERIA

S/ESC

RAMAIS DE LIGAÇÃO	Ext (m)	Cota PV TERRENO (m)		Cota coletor TOPO (m)		Profundidade TOPO (m)		Cota do coletor FUNDO (m)		Profundidade FUNDO (m)		D(m)
		Montante	Jusante	Montante	Jusante	Montante	Jusante	Montante	Jusante	Montante	Jusante	
BDC01 - PV01	7,30	777,000	778,000	776,000	775,927	1,00	2,07	775,600	775,527	1,40	2,47	0,40
BDC02 - PV01	5,90	779,000	778,000	777,000	776,941	2,00	1,06	776,600	776,541	2,40	1,46	0,40
CC03 - PV07	7,50	749,000	749,000	748,000	747,925	1,00	1,08	747,400	747,325	1,60	1,68	0,60

TABELA REDE 01 - RAMAIS DE LIGAÇÃO

S/ESC

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP

TÍTULO
DRENAGEM SUPERFICIAL BAIRRO JARDIM CACHOEIRA

ETAPA
TRECHO ENTRE AS RUAS PAULO MOREIRA GUEDES E CARLOS MARTINS

CONTEÚDO
PERFIS DE REDE - R. PAULO MOREIRA GUEDES

FOLHA
DRE
04 | 17

AUTOR (ES) DO PROJETO	SUB-SECRETÁRIA	SECRETÁRIO
ENG. JADNA ROCHA	**ENG. ROBERTA RUHENA**	**ENG. AMAURY COURI**
DESENHO	DATA DO PROJETO	ARQUIVO
EST. THIAGO FAJARDO	**JULHO/2019**	**4. PERFIS .DWG**