



JUIZ DE FORA
P R E F E I T U R A

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBRA: Creche Jardim Cachoeira - Serviço complementar de serralheria | | LOCAL: Juiz de Fora / MG | | | | DATA: 12/09/2016 | |
|--|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA: | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM LDI | PREÇO UNIT. COM LDI | PREÇO TOTAL COM LDI |
| 1 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo com corrimão, conforme projeto | | | | | | 9.348,04 |
| 1.1 | Corrimão duplo (h=070m e h=0,90m) fixado em alvenaria | SER-COR-007 | m | 16,39 | 100,02 | 125,03 | 2.049,16 |
| 1.2 | Guarda-corpo em tubo galvanizado din 2440 d = 2", subdividido com tubo de aço d = 1/2", h = 1,05m | SER-COR-015 | m | 16,39 | 356,26 | 445,33 | 7.298,88 |
| | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL COM LDI = 25% | | | | | | 9.348,04 |



JUIZ DE FORA
P R E F E I T U R A

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Creche Jardim Cachoeira - Serviço complementar de serralheria

DATA: 12/09/2016

| Item | Serviços | Total (R\$) | Financ. | 1.º Mês | | Totais |
|---------------------------------|--|-------------|---------|-----------|-----------|----------|
| | | | | 1.º quinz | 2.º quinz | |
| 1 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo com corrimão, conforme projeto | | Físico | | | |
| | | 100,00 | % | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | 9.348,04 | R\$ | 4.674,02 | 4.674,02 | 9.348,04 |
| TOTAL QUINZENAL | | 9.348,04 | | 4.674,02 | 4.674,02 | 9.348,04 |
| PERCENTUAL MENSAL - % | | | | | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL MENSAL - R\$ | | | | | 9.348,04 | 9.348,04 |
| TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$ | | | | | 9.348,04 | 9.348,04 |
| PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % | | | | | 100,00% | 100,00% |