



NOTA:

Para a inclinação dos taludes, vide plantas do projeto básico de contenção. Antes do lançamento da rede de drenagem projetada em dispositivo de drenagem existente, a projetista comunica a fiscalização e esta toma ciência com a liberação deste procedimento.

É parte integrante deste projeto a memória de cálculo de drenagem.

O lançamento da rede de drenagem projetada se faz em dispositivo de drenagem existente (PV nas esquinas das ruas Miguel Marcos Peres e Tenente Lucas Drumont). Conforme informação da fiscalização da SO, a rede existe possui diâmetro de 500mm. Esta rede está apta a receber a vazão de 0,6294m³/s da rede projetada. (vide memória de cálculo de drenagem). E parte integrante deste projeto a memória de cálculo de drenagem. Conforme NR 18, item 18.6.5, os taludes instáveis das escavações com profundidade superior 1,25m devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim. Em alguns locais a vala possui altura inferior a 1,25m, conforme perfil. O quantitativo do escoramento das valas encontram-se em cada perfil individualmente. Para efeito de orçamento, será considerado um reaproveitamento do escoramento de 3 vezes.

REVISÕES:	
Nº	Data
0	15/05/14
1	17/10/14
2	29/01/15

**LEGENDA:**

Terreno natural

Drenagem projetada

Passeio projetado de concreto

Cortina alitrantada (C = 20,00m)

BL - Boca de lobo dupla

CP /CC - Caixa de passagem/ caixa de captação

DD - Descida em degraus

BSTC - Bueiro Simples Tubular de Concreto

PV - Poço de vista

Sentido do fluxo

SP XX - Sondagem à Percussão

Defensa

Gabião

MC - Canaleta meia-cana pré-fabricada de concreto Ø300mm

CC - Caixa de captação de concreto com grelha

DD - Descida em degraus

BLS - Boca de Lobo Simples

BLD - Boca de Lobo Dupla

PV - Poço de vista

BSTC - Bueiro Simples Tubular de Concreto

**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**

**PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS A ESCORREGAMENTOS - PMRRE**

LOCAL: BAIRRO JARDIM NATAL/ JOQUEI CLUBE - SETOR N14 - SUBSETOR N14.4

TÍTULO DO PROJ.: ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS BÁSICOS PARA O PMRRE

PROCESSO Nº 2598.0351.492.63201 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA

ENG. RESP.: ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO

PROJ.: PROJETOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM

PLANTA 2

DATA: 15/05/2014

ESCALA: 1:500

FOLHA: 2/13

**JUIZ DE FORA**

**P R E F E I T U R A**

**LENÇ**

CREA Nº 141401

ART Nº 1077886