


VISTA FRONTAL - ESC. 1:50



- LIMPEZA, ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MANUAL DA SUPERFÍCIE DO TALUDE;
- A ALTURA DA ESCAVAÇÃO NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 2,0m, SEM A EXECUÇÃO DAS PREGAGENS;
- O PROCESSO DE ESCAVAÇÃO DEVERÁ SEMPRE OCORRER DE CIMA PARA BAIXO, EXECUTANDO-SE NA SEQUÊNCIA A LINHA DE PREGAGENS;
- EXECUÇÃO DAS PREGAGENS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO NOS PONTOS DE MELHOR CONFORMAÇÃO DO TERRENO EXISTENTE OBEDECENDO A MALHA E O COMPROMENTO ESTABELECIDOS;
- COLOCAÇÃO DA TELA METÁLICA SOBRE A SUPERFÍCIE ESCAVADA OU REGULARIZADA DO TALUDE A SER PROTEGIDO;
- COLOCAÇÃO DA GRAMA EM PLACAS NA FAIXA CORRESPONDENTE À 1ª LINHA DE PREGAGEM;
- REPETIÇÃO DAS ETAPAS SUCESSIVAS A PARTIR DA ESCAVAÇÃO ATÉ A COLOCAÇÃO DA GRAMA EM PLACAS, A CADA LINHA DE PREGAGEM.



LEGENDA:

Notas:

As normas técnicas referentes a esse projeto estão listadas na Especificação Técnica.

Para fontes de consulta para composição de preços e serviços, vide planilha 08/10



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS A ESCOREGAMENTOS - PMRRE

LOCAL: BAIRRO LINHARES - SETOR E22 - SUBSETOR E22-

TÍTULO DO PROJ.: ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS BÁSICOS PARA O PMRE
PROCESSO Nº 2598.0351.492-63/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA

ENG. RESP.: ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO

PROJ: PROJETO BÁSICO
DESTALHES CONSTRUTIVOS VI

CBEA Nº 144404

DATA: 10/06/2014

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 10/10