







QUADRO RESUMO DOS GRAMPOS							
SOLO GRAMPEADO	TIPO DE GRAMPO	Nº DE GRAMPOS	COMPRIMENTO UNITÁRIO (m)	COMPRIMENTO (m)	ESCAVAÇÃO (m³ / unid.)	NATA DE CIMENTO TRAÇO 1:0,5 fck > 20 MPa (m³/unid.)	NATA DE CIMENTO CABEÇA DE PROTEÇÃO (m³)
	I	88.00	12.00	1,056.00	0.09	0.09	0.02
	-	88.00	-	1,056.00	8.29	7.78	1.41
	TOTAL	-	88.00	-	1,056.00	8.29	7.78

QUADRO DE QUANTITATIVO DE AÇO DOS GRAMPOS DE FIXAÇÃO DA TELA METÁLICA				
ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (m)	MASSA LINEAR (kg/m)	MASSA TOTAL (kg)	MASSA + 10% (kg)
GRAMPO: CA50 Ø12,5mm Comp. 1,2m	104.00	0.96	100.15	111.00

REVISÕES:		
Nº	Data	Alterações
0	10/06/14	Emissão inicial para comentários
1	02/10/14	Revisão comprimento tirantes e numeração da prancha
LEGENDA:		
	Edificações	
	Área de Corte	
	Área de Aterro	
Notas:		
As normas técnicas referentes a esse projeto estão listadas na Especificação Técnica.		
		
<div><div><p><b>JUIZ DE FORA</b> P R E F E I T U R A</p></div><div><p>LOCAL: BAIRRO LINHARES - SETOR E22 - SUBSETOR E22-1</p><p>TÍTULO DO PROJ.: ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS BÁSICOS PARA O PMRE PROCESSO Nº 2598.0351.492.63/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADESCAIÇA</p><p>ENG. RESP.: ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO</p><p>PROJ.: PROJETO BÁSICO SEÇÕES TRANSVERSAIS I</p><p>DATA: 10/06/2014</p></div></div> <div><p>PREFEITURA DE JUIZ DE FORA</p><p>PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS A ESCORREGAMENTOS - PMRE</p><p>ART Nº 1077886</p><p>ESCALA 1:200</p><p>FOLHA: 3/10</p></div>		