



QUADRO RESUMO DE TERRAPLENAGEM

SEÇÃO	ÁREA DE CORTE (m²)	ÁREA DE ATERRO (m²)	DIST. MÉDIA SEÇÕES (m)	VOLUME DE CORTE CORRIGIDO (EMP. 25%)	VOLUME DE ATERRO CORRIGIDO (REDUC. 10%)	COMPENSAÇÃO ACUMULADA (m³)
0+0,00	689.51	0.00	--	--	--	--
0+2,00	617.96	1.59	10.07	8228.89	8.81	8220.08
0+5,00	165.12	16.29	10.24	5011.71	100.70	13131.09
0+6,00	129.22	5.80	3.83	704.58	46.53	13789.14
0+8,00	209.55	15.44	10.00	2117.31	116.82	15789.63
1+0,00	534.00	0.00	9.38	4359.06	79.65	20069.04
1+2,00	250.73	0.00	9.50	4659.33	0.00	24728.37
1+4,00	312.82	0.00	9.70	3416.52	0.00	28144.89
1+6,00	299.16	1.27	10.29	3935.80	7.19	32073.50
1+8,00	242.95	0.00	10.14	3435.62	7.08	35502.04
2+0,00	252.93	0.00	9.23	2860.61	0.00	38362.65
2+2,00	292.82	5.20	10.12	3451.87	28.94	41785.58
TOTAL						41785.58

REVISÕES:

Nº	Data	Alterações
0	17/02/14	Emissão inicial para comentários
1	25/11/14	Revisão da tabela de terraplanagem
2	28/02/15	Numeração das banquetas

LEGENDA:

ÁREA DE CORTE

ÁREA DE ATERRO

Notas:

As normas técnicas referentes a esse projeto estão listadas na Especificação Técnica.  
Para Notas de Serviços de Terraplanagem, vide Prancha 10/16 do Projeto Básico.  
Para Resumo de Movimentação de Terra, vide Prancha 16/16 do Projeto Básico.

JUIZ DE FORA  
P R E F E I T U R A

TÍTULO DO PROJ.:LOCAL: BAIRRO SANTA RITA - SETOR E15 - SUBSETOR E15-1

ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS BÁSICOS PARA O PMRRE  
PROCESSO Nº 2598.0351.492.63/2011-MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA

ENG. RESP.: ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO

PROJ.: PROJETO BÁSICO  
SEÇÕES TRANSVERSAIS - ST 2+0.00 E ST 2+2.00

DATA: 17/02/2014

ESCALA: 1:500

ART Nº 1077886

FOLHA: 16/16