

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP.1	Administração local (4 meses)	UNIDADE		59.974,20	68.502,60
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	102,97	118,01
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	8.795,71	10.042,79
Composição	COMP.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI 88326 DATA BASE DE 11/2023 - ITEM EXCLUIDO	H	78,4	27,27	30,22
Composição	C02	TUBO RETANGULAR 300x100 - 6.30 mm (m)	M		0,00	120,22
SETOP	MATED-27954	TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA MATERIAL: AÇO GALVANIZADO NORMA: NBR 6591)	Kg	9,8948	0,00	12,15
Composição	COMP.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA ÁGUA E ELÉTRICA PARA CONTAINER DE ESCRITÓRIO (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353) (ED-16361 > ED-16343 / ED-16342)	UN		677,62	693,07
SINAPI-I	34636	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	0,2	480,40	480,40
SINAPI-I	11763	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	UN	0,2	132,78	132,78
SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	3	45,34	45,65
SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,5	18,60	20,26
SINAPI	103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,2	16,75	17,19
SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,2	31,92	32,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,09	23,33
SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15	23,59	24,18
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,61	28,54
Composição	COMP.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI 88326 DATA BASE DE 11/2023 - ITEM EXCLUIDO DO SINAPI - VIGIA NOT/ VIGIA DIURNO = 28,97/22,59=1,2824)	H		27,27	30,22
SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2824	21,27	23,57
Composição	COMP.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS EM AÇO GALVANIZADO E POLICARBONATO ALVEOLAR, COM BASE EM CONCRETO ARMADO, PINTADO.	UN		8.449,12	19.612,14
Composição	C02	TUBO RETANGULAR 300x100 - 6.30 mm (m)	M	11,54	0,00	120,22
ORSE	14041/ORSE	Placa em policarbonato Alveolar, cor Cristal, 8mm - 1050 x 6000mm	M²	18,2468	0,00	79,96
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,36	25,06	27,91
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,36	20,67	22,85
SINAPI-I	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	3,77	95,27	95,27
SETOP	ED-50045	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE	M	2,3	0,00	169,99
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	156,4402	9,37	9,37
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	42,4021	63,61	63,61
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	23,3145	63,61	63,61
SINAPI-I	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	9,9	26,90	26,90
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,82	32,82	32,82
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	18	11,37	11,37
SINAPI-I	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	5,54	11,81	11,81
SETOP	ED-31571	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,	M2	2,673	0,00	58,33
SETOP	ED-50850	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA	M3	0,2618	0,00	2.003,15
SETOP	ED-50859	BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa,	M3	1,7342	0,00	4.061,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,36	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,35	18,75	20,67
SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,027	11,99	12,60
Composição	COMP.5	Refletor LED Ultra 1000W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	UN		0,00	13.736,30
ORSE	12522/ORSE	Refletor LED Ultra 1000W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un	1	0,00	13.736,30
Composição	COMP.6	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 20w 4000K bivolt, Branco Frio, Avant ou similar	un		0,00	91,06
ORSE	13671/ORSE	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	1	0,00	91,06
Composição	COMP.7	Fornecimento e instalação de CANALETA DE SOBREPOR EM PVC, FIXADA SOB A LAJE DO VIADUTO	UN		0,00	30,48
ORSE	00768/ORSE	Fornecimento e instalação de canalista sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	m	1	0,00	30,48
Composição	COMP.8	PLANTIO E PREPARO DE COVA DE CANA DA ÍNDIA - Canna indica L. OU LÍRIO AMARELO - Hemerocallis Flava OU AVE DO PARAÍSO - Strelitzia reginae OU ALAMANDRA VINHO - Allamanda blanchetii - PREÇO LOCAL APROXIMADO AO DO SINAPI	UN		100,57	111,64
SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	1	100,57	100,57
SETOP	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO	UN	1	0,00	11,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	COMP.9	Pintura Artística para parede em cores incluso preparo de fundo, material e pintura. (Referência de valor ao valor aplicado pela EMPAV, para pinturas artísticas)	m2		160,37	183,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	18,75	20,67
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,46	26,77	29,63
SINAPI-I	43649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	0,2285	48,85	48,85
SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA	M2	1	0,00	7,04

Composição	COMP.10	PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS EM TUBO METÁLICO Ø 3" , COM TELA ELETROSOLDA, FIXADA COM REQUADRO DE CANTONEIRA 1/2", PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CATERPILLAR, INCLUSIVE 01 DEMÃO DE ANTICORROSIVO.	UN		48.057,87	49.855,01
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	241,408	25,06	27,91
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,0442	20,67	22,85
SINAPI-I	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	162,64	141,40	141,40
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	160	11,37	11,37
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	3,402	56,83	56,83
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,084	103,71	103,71
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	696,86688	7,30	7,30
SETOP	RO-00544	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	Kg	42,6573	0,00	10,39
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	67,464	9,61	9,61
SINAPI-I	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	4	141,40	141,40
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	279,019548	12,36	12,55
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	279,0195	12,61	13,40

Composição	COMP.11	CORRIMÃO EM TUBO METÁLICO Ø 3" , PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CATERPILLAR UTILIZADO SINAPI/99850 COMO REFERÊNCIA	M		386,35	403,19
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,669	25,06	27,91
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,764	20,67	22,85
SINAPI-I	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	1	141,40	141,40
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	11,37	11,37
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,081	56,83	56,83
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,6866	9,61	9,61
SINAPI-I	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	0,2	141,40	141,40
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,3574752	12,36	12,55
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	0,3574752	12,61	13,40

Data

Responsável Técnico: Luis Otavio Cunha Prado
CREA/CAU: A311791-0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3719-A106-B9B6-4723

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIS OTAVIO CUNHA PRADO (CPF 119.XXX.XXX-40) em 15/05/2025 15:25:38 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3719-A106-B9B6-4723>