

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTRODUÇÃO

Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução das obras de **REFORMA COM TROCA DE COBERTURA NA E. M. REYNALDO DE ANDRADE – OLAVO COSTA**.

Os materiais empregados, as obras e os serviços a serem executados obedecerão ao seguinte:

- a) normas e especificações constantes neste documento;
- b) normas pertinentes à ABNT;
- c) prescrições e recomendações dos fabricantes dos respectivos produtos a serem empregados;
- d) normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

Qualquer item mencionado neste documento e não incluído nos desenhos de execução ou vice-versa, terá a mesma significação como se figurasse em ambos, sendo a execução da obra de total responsabilidade do construtor.

1) ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Caberá ao construtor fazer o registro das ARTs de projeto e enviar a primeira via ao CREA, para composição do acervo técnico do projetista. Caberá ao responsável técnico pela execução, manter e conservar no escritório da obra, cópia dos projetos e das ARTs relativas à execução e projeto, orientando os encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a documentação aos fiscais do CREA.

2) ALTERAÇÕES DE PROJETO

Alterações de projeto deverão ser submetidas à aprovação do autor do projeto. Quaisquer alterações sem a prévia autorização, eximem o autor da responsabilidade técnica do projeto.

Quaisquer alterações de projeto deverão ser levantadas e fornecidas cópias em sulfite e digital ao órgão fiscalizador dos serviços, para arquivo.

3) COBERTURA

Substituição da cobertura existente com canaleta 90 por telhas galvanizadas trapezoidal, espessura 0.50 mm .

No refeitório, as telhas canaleta 90 serão substituídas por telhas galvanizadas com isolamento termoacústico , (telhas sanduiche) por não ter laje de forro nesse local.

Construção de estrutura metálica com perfis U , de 100mm e 150mm para apoio da nova cobertura.

Colocação de calhas .

Colocação de condutores .