

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|------------|----------|--|---------|------------|--------------------------|----------------------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP.1 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA - (ED-50150) | UNID. | | 305,05 | 306,40 |
| SINAPI-I | 12773 | HIDROMETRO UNIATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES) | UN | 1 | 151,04 | 151,04 |
| SINAPI-I | 3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | 1 | 139,24 | 139,24 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2933333 | 22,52 | 24,48 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2933333 | 27,88 | 30,48 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERramento E ACESSÓRIOS - (ED-50151) | UNID. | | 714,97 | 1.046,87 |
| SINAPI-I | 862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 1,3333333 | 10,62 | 10,62 |
| SINAPI-I | 34714 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | UN | 0,3333333 | 93,97 | 93,97 |
| SINAPI-I | 12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | 0,0012903 | 128,48 | 128,48 |
| SINAPI-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,5 | 18,70 | 18,70 |
| SETOP | ED-20648 | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-2 OU PA-4, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UN | 0,3333333 | 0,00 | 425,67 |
| SINAPI-I | 3380 | HASTE DE ATERramento EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 0,5 | 106,45 | 106,45 |
| SINAPI-I | 1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | 0,6666667 | 9,93 | 9,93 |
| SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 13,20 | 13,95 |
| SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 19,39 | 20,31 |
| SETOP | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR | UN | 1,3333333 | 0,00 | 37,02 |
| SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1,3333333 | 7,87 | 8,04 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,6666667 | 23,51 | 25,52 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,6666667 | 28,98 | 31,63 |
| SINAPI-I | 41474 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERramento OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) | UN | 3,6666667 | 73,00 | 73,00 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENGENHEIRO DE OBRA JÚNIOR (0,225H/DIA) / ENCARREGADO DE OBRAS / VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA (EXCETO NOS TURNOS DE OBRA) / TOPÓGRAFO (15H) | MES | | 6.803,14 | 7.475,05 |
| SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,4155 | 117,64 | 131,30 |
| SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,29 | 9.537,77 | 10.604,43 |
| SINAPI | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,04 | 23,80 | 25,85 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.14 | VIGIA NOTURNO (ANTIGO SINAPI 88326) | H | 56,84 | 28,56 | 31,02 |
| SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,5 | 42,84 | 47,65 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.4 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA - (ED-50266) | M2 | | 8,62 | 9,16 |
| SINAPI-I | 3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0,05 | 23,40 | 23,40 |
| SINAPI-I | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0,02 | 19,06 | 19,06 |
| SINAPI-I | 13 | ESTOPA | KG | 0,008 | 22,63 | 22,63 |
| SINAPI-I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0,0119047 | 30,81 | 30,81 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3125 | 20,92 | 22,64 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.5 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID. | | 10,99 | 11,96 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2095238 | 23,51 | 25,52 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2095238 | 28,98 | 31,63 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.6 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1" (OBS.: OS ITENS ABAIXO REFEREM-SE RESPECTIVAMENTE A RETIRADA E A RECOLOCAÇÃO) | UNID. | | 87,66 | 94,86 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0952381 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0952381 | 20,92 | 22,64 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.7 | PORTÃO PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (114X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMALOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM - (ED-26408) | UNID. | | 1.360,31 | 1.368,90 |
| SINAPI-I | 7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 2,394 | 36,00 | 36,00 |
| SINAPI-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,35300809 | 18,70 | 18,70 |
| SINAPI-I | 10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,54086667 | 58,01 | 58,01 |
| SINAPI-I | 7696 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 12,54 | 83,21 | 83,21 |
| SINAPI-I | 2432 | DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 2 | 22,89 | 22,89 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|------------|-------------|--|---------|------------|------------|--------------|
| COMPOSIÇÃO | COMP.7A | ALÇA PARA CADEADO PARA PORTAS OU ALÇAPÕES METÁLICOS, EM BARRA CHATA, LARGURA DE 1" (25,40MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/8" (3,18MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E CADEADO COM LARGURA DE 50MM - (ED-26407) (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | UNID. | 1 | 52,18 | 52,61 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.7B | CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - (ED-26416) | M | 0,50666667 | 18,37 | 19,47 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,92888885 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,46444436 | 28,60 | 31,21 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,85777769 | 28,39 | 30,97 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.7A | ALÇA PARA CADEADO PARA PORTAS OU ALÇAPÕES METÁLICOS, EM BARRA CHATA, LARGURA DE 1" (25,40MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/8" (3,18MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E CADEADO COM LARGURA DE 50MM - (ED-26407) (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | UNID. | | 52,18 | 52,61 |
| SINAPI-I | 10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,02205 | 58,01 | 58,01 |
| SINAPI-I | 43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 1 | 44,45 | 44,45 |
| SINAPI-I | 565 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | M | 0,105 | 16,50 | 16,50 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1666667 | 28,39 | 30,97 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.7B | CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - (ED-26416) | M | | 18,37 | 19,47 |
| SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0143139 | 483,72 | 491,13 |
| SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0,0143139 | 296,07 | 321,52 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1222222 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1222222 | 28,60 | 31,21 |
| SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0,0143139 | 82,75 | 89,55 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.8 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO - (ED-20603) | KG | | 11,67 | 21,88 |
| SETOP | MATED-20138 | AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS NORMAS: ASTM A-36/A-572) | KG | 0,87 | 0,00 | 9,20 |
| SETOP | MATED-20140 | AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS NORMA: ASTM A-36) | KG | 0,13 | 0,00 | 9,16 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.8A | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO) - (ED-20558) | KG | 1 | 4,15 | 4,50 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.8B | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM) - (ED-20559) | KG | 1 | 7,10 | 7,75 |
| SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0,0340781 | 12,38 | 12,94 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.8A | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO) - (ED-20558) | KG | | 4,15 | 4,50 |
| SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,0023119 | 62,87 | 62,87 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0814815 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0814815 | 28,39 | 30,97 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.8B | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM) - (ED-20559) | KG | | 7,10 | 7,75 |
| SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2095238 | 21,87 | 23,83 |
| SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1047619 | 24,14 | 26,36 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.9 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (ED-13852) | M² | | 80,65 | 82,92 |
| SINAPI-I | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0,61 | 0,35 | 0,35 |
| SINAPI-I | 4315 | GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | 3 | 3,02 | 3,02 |
| SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 1,2 | 37,50 | 37,50 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 24,14 | 26,36 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SEMI HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DIAM 75MM - (ED-49961) | UNID. | | 39,30 | 41,58 |
| SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,003 | 71,48 | 71,48 |
| SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0,01 | 63,09 | 63,09 |
| SINAPI-I | 11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 13,26 | 13,26 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 22,52 | 24,48 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 27,88 | 30,48 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.11 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO -(ED-49572) | UNID. | | 21,91 | 1.723,71 |
| SETOP | MATED-12665 | POSTE DE VÓLEI OU PETECA OFICIAL (MATERIAL: AÇO TIPO: TELESCÓPICO DIÂMETRO: 3"[75MM]) ESPESSURA: 3MM ALTURA*: 250CM ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO REDE: INCLUSO)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 1 | 0,00 | 1.700,00 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|------------|-------------|--|---------|-----------|------------|--------------|
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,047619 | 20,92 | 22,64 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.12 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - (ED-49569) | UNID. | | 43,83 | 3.187,43 |
| SETOP | MATED-12776 | TRAVE DE FUTSAL (MATERIAL: AÇO DIÂMETRO*: 3" 75MM) ESPESSURA: 3MM COMPRIMENTO: 300CM ALTURA: 200CM ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO REDE: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 2 | 0,00 | 1.570,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0952381 | 20,92 | 22,64 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.13 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO FIXO DE METAL, POSTE METÁLICO E REDE EM POLIPROPILENO 100% INCLUINDO SUPORTE PARA PISO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA (ED-49574) | UNID. | | 38,35 | 2.241,50 |
| SETOP | MATED-12820 | TABELA DE BASQUETE (LARGURA: 180CM* ALTURA: 120CM* MATERIAL: COMPENSADO NAVAL PINTADO ARO E REDE: INCLUSOS POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO: INCLUSOS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 1 | 0,00 | 2.200,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8333 | 20,92 | 22,64 |
| COMPOSIÇÃO | COMP.14 | VIGIA NOTURNO (ANTIGO SINAPI 88326) | H | | 28,56 | 31,02 |
| SINAPI | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2 | 23,80 | 25,85 |

02/07/2025
Data

Responsável Técnico: Danielle Reis Silva
CREA/CAU: 98300369600 - CRT MG





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 46EB-6304-CDB4-B21B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DANIELLE REIS SILVA (CPF 983.XXX.XXX-00) em 07/07/2025 12:08:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/46EB-6304-CDB4-B21B>