

CÓDIGO	CÓDIGO / DESCRIÇÃO	UND	CONSUMO
<b>01</b>	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>		
<b>01.01</b>	<b>ESCRITORIO DE OBRA</b>		
<b>01.01.13</b>	<b>LAVABO</b>	<b>UN</b>	
01.14.32	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - LAVABO	UN	1,000000
01.14.33	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LAVABO	UN	1,000000
12.07.03	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA VÃO 80X210CM, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO, INC. DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E	EUN	0,666600
40.08.07	CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA - PREPARO	M3	0,451500
40.24.15	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	0,181500
55.10.50	CARPINTEIRO	H	11,072400
55.10.75	PEDREIRO	H	3,406500
55.10.81	PINTOR	H	10,292900
55.10.88	SERVENTE	H	11,072400
60.30.10	TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"(PINTEIRO)	M2	5,544000
62.01.05	CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG	KG	9,033900
65.70.15	FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM MAÇANETA E ROSETA EM AÇO INOX, CILINDRO EM LATÃO, DIMENSÕES DA MÁQU	UN	0,260000
67.02.14	TELHA ONDUL.FIBROC. 1,10X1,53M E=5MM TROPICAL/EQUIVALENTE	M2	3,702300
71.04.08	PEÇA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM REF 4513	M	24,800000
71.14.06	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM REF 43681	M2	15,620000
75.01.04	TINTA ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO	L	8,238200
77.05.51	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,352600
<b>01.01.20</b>	<b>ESCRITORIO DA CONTRATADA - ATÉ 15 M2</b>	<b>M2</b>	
01.14.40	INSTALAÇÃO ELETRICA - ESCRITORIOS ATÉ 15 M2	UN	0,068871
12.07.03	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA VÃO 80X210CM, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO, INC. DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E	EUN	0,022957
40.08.07	CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA - PREPARO	M3	0,080628
40.24.15	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	0,050000
55.10.50	CARPINTEIRO	H	1,846667
55.10.75	PEDREIRO	H	1,248860
55.10.81	PINTOR	H	0,721763
55.10.88	SERVENTE	H	3,833369
60.30.10	TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"(PINTEIRO)	M2	0,291667
62.01.05	CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG	KG	2,000000
65.70.15	FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM MAÇANETA E ROSETA EM AÇO INOX, CILINDRO EM LATÃO, DIMENSÕES DA MÁQU	UN	0,011478
67.02.14	TELHA ONDUL.FIBROC. 1,10X1,53M E=5MM TROPICAL/EQUIVALENTE	M2	0,661150
71.04.08	PEÇA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM REF 4513	M	3,069788
71.14.06	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM REF 43681	M2	3,721763
71.30.06	MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	1,487603
75.01.04	TINTA ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO	L	2,290000
77.05.51	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,200000
78.05.02	BASCULANTE EM CHAPA COM 3 BASCULAS 80X80CM	UN	0,020661
83.25.05	MESA ESCRIT.2 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON	UN	0,006887
83.25.10	MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES)	UN	0,006887
83.25.15	CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM BRACO, ESTRUT. METALON	UN	0,048200
83.25.28	REFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB. ELETROLUX 122L-RE120 OU EQUIVALENTE	UN	0,006887
83.25.40	ARQUIVO DE AÇO 3 GAVETAS, MODELO OFICIO	UN	0,006887
83.25.45	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170X72X40CM	UN	0,006887
83.25.55	VENTILADOR DE MESA, 40CM, 3 VELOCIDADES	UN	0,006887
<b>01.01.21</b>	<b>ESCRITORIO DA CONTRATADA - ATÉ 22 M2</b>	<b>M2</b>	
01.14.41	INSTALAÇÃO ELETRICA - ESCRITORIOS ATÉ 22 M2	UN	0,045913
12.07.03	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA VÃO 80X210CM, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO, INC. DOBRADIÇA, FORNECIMENTO E	EUN	0,015304
40.08.07	CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA - PREPARO	M3	0,075570
40.24.15	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	0,050000
55.10.50	CARPINTEIRO	H	1,667125
55.10.75	PEDREIRO	H	1,198508
55.10.81	PINTOR	H	0,644628
55.10.88	SERVENTE	H	3,503802
60.30.10	TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"(PINTEIRO)	M2	0,250000
62.01.05	CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG	KG	2,000000
65.70.15	FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM MAÇANETA E ROSETA EM AÇO INOX, CILINDRO EM LATÃO, DIMENSÕES DA MÁQU	UN	0,007652
67.02.14	TELHA ONDUL.FIBROC. 1,10X1,53M E=5MM TROPICAL/EQUIVALENTE	M2	0,619676
71.04.08	PEÇA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM REF 4513	M	2,998469
71.14.06	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM REF 43681	M2	3,350780
71.30.06	MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	1,388429
75.01.04	TINTA ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCO FOSCO	L	2,684499
77.05.51	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,200000
78.05.02	BASCULANTE EM CHAPA COM 3 BASCULAS 80X80CM	UN	0,018365
83.25.05	MESA ESCRIT.2 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON	UN	0,009182
83.25.10	MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES)	UN	0,004591
83.25.15	CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM BRACO, ESTRUT. METALON	UN	0,036728
83.25.28	REFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB. ELETROLUX 122L-RE120 OU EQUIVALENTE	UN	0,004591
83.25.40	ARQUIVO DE AÇO 3 GAVETAS, MODELO OFICIO	UN	0,004591
83.25.45	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 170X72X40CM	UN	0,004591
83.25.55	VENTILADOR DE MESA, 40CM, 3 VELOCIDADES	UN	0,004591
<b>01.01.22</b>	<b>ESCRITORIO DA FISCALIZAÇÃO - ATÉ 15 M2</b>	<b>M2</b>	

55.10.75	PEDREIRO	H	1,000000
55.10.88	SERVENTE	H	2,000000
80.06.07	TUBO DE CONCRETO MF CA-1 D= 800 MM	M	1,000000
<b>19.22</b>	<b>TAMPAO DE POÇO DE VISITA</b>		
<b>19.22.02</b>	<b>FERRO FUNDIDO NODULAR</b>	<b>UN</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,190000
40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	1,430000
40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	KG	7,570000
40.24.15	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	0,010000
40.30.07	ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR	M2	0,660000
50.20.06	CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE	H	0,100000
50.20.07	CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE	H	0,025000
55.10.75	PEDREIRO	H	1,750000
55.10.88	SERVENTE	H	1,600000
80.35.29	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO REF 6240 UN	UN	1,000000
<b>19.22.03</b>	<b>REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM</b>	<b>UN</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,027000
55.10.75	PEDREIRO	H	2,370000
55.10.88	SERVENTE	H	2,930000
62.01.05	CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG	KG	1,750000
63.05.05	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	0,006000
<b>19.22.04</b>	<b>ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM</b>	<b>UN</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,027000
40.24.15	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	0,010000
40.30.07	ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR	M2	0,650000
55.10.75	PEDREIRO	H	2,600000
55.10.88	SERVENTE	H	2,600000
62.01.05	CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG	KG	1,750000
63.05.05	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	0,006000
<b>19.23</b>	<b>DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP</b>		
<b>19.23.02</b>	<b>D= 500 MM</b>	<b>M</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,520000
40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	3,830000
40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	KG	1,300000
40.32.05	ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	M3	0,920000
40.32.22	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	1,000000
<b>19.23.03</b>	<b>D= 600 MM</b>	<b>M</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,580000
40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	4,390000
40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	KG	1,300000
40.32.05	ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	M3	1,140000
40.32.22	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	1,100000
<b>19.23.04</b>	<b>D= 700 MM</b>	<b>M</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,630000
40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	4,940000
40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	KG	1,300000
40.32.05	ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	M3	1,400000
40.32.22	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	1,200000
<b>19.23.05</b>	<b>D= 800 MM</b>	<b>M</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,690000
40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	5,500000
40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	KG	1,300000
40.32.05	ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	M3	1,670000
40.32.22	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	1,300000
<b>19.23.06</b>	<b>D= 900 MM</b>	<b>M</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,740000
40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	6,050000
40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	KG	1,300000
40.32.05	ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	M3	1,980000
40.32.22	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	1,400000
<b>19.23.07</b>	<b>D= 1000 MM</b>	<b>M</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	0,800000
40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	6,610000
40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	KG	1,300000
40.32.05	ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	M3	2,300000
40.32.22	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	1,500000
<b>19.23.08</b>	<b>D= 1100 MM</b>	<b>M</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	1,110000
40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	7,270000
40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	KG	1,300000
40.32.05	ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M	M3	2,920000
40.32.22	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	1,700000
<b>19.23.09</b>	<b>D= 1200 MM</b>	<b>M</b>	
40.10.23	CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	1,180000
40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	M2	7,820000

	50.32.09	CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAM H		0,000950
	50.36.66	CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	H	0,003330
	50.36.67	CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	H	0,001430
	55.10.88	SERVENTE	H	0,019050
<b>40.32.40</b>	<b>CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES</b>		<b>M3</b>	
	50.10.09	CHI/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,160000
	55.10.88	SERVENTE	H	1,000000
<b>40.32.41</b>	<b>CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES</b>		<b>M3</b>	
	50.11.28	CHP/PÁ CARREGADEIRA 140HP CAPACIDADE CAÇAMBA 1,7M3 OU EQUIVALENTE	H	0,012500
	55.10.88	SERVENTE	H	0,012500
<b>40.33</b>	<b>CONCRETO DE REGULARIZACAO</b>			
<b>40.33.01</b>	<b>TRACO 1;3;6, FORNEC.E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO</b>		<b>M3</b>	
	50.05.10	CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR	H	1,000000
	55.10.75	PEDREIRO	H	3,000000
	55.10.88	SERVENTE	H	12,000000
	62.01.05	CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG	KG	208,000000
	63.01.03	BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE	M3	0,882000
	63.05.05	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	0,564000
<b>40.34</b>	<b>TRANSPORTE</b>			
<b>40.34.01</b>	<b>TRANSPORTE DMT &lt;= 10KM</b>		<b>TxKM</b>	
	50.10.12	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,008380
	50.10.13	CHI/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,000730
	55.10.88	SERVENTE	H	0,002280
<b>40.34.02</b>	<b>TRANSPORTE DMT &gt; 10 KM</b>		<b>TxKM</b>	
	50.10.12	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,006050
	50.10.13	CHI/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,000320
	55.10.88	SERVENTE	H	0,001590
<b>40.39</b>	<b>TRABALHOS LACUSTRES</b>			
<b>40.39.01</b>	<b>ROCAMENTO E TRANSP.&lt;20M-VEGETACAO MARGINAL A LAGOA</b>		<b>M2</b>	
	50.21.01	CHP/ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE "32" CC	H	0,020000
	55.10.10	AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA	H	0,180000
	83.04.01	DISCO PARA ROCADEIRA 80 DENTES	UN	0,002500
<b>40.39.05</b>	<b>CARGA MANUAL DE VEGETACAO SOBRE CAMINHAO</b>		<b>M3</b>	
	50.10.09	CHI/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,250000
	55.10.10	AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA	H	0,500000
<b>40.39.06</b>	<b>DESCARGA E ESPALHAMENTO DE BOTA FORA</b>		<b>M3</b>	
	50.10.08	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,050000
	50.36.10	CHP/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 177HP/132KW, PESO OPERACIONAL DE 16,5T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DEH	H	0,004000
<b>40.39.07</b>	<b>TRANSPORTE DMT &lt;= 5KM</b>		<b>VG</b>	
	50.10.08	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,330000
<b>40.39.08</b>	<b>TRANSPORTE 5KM&lt; DMT&lt;=10KM</b>		<b>VG</b>	
	50.10.08	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,670000
<b>40.39.09</b>	<b>TRANSPORTE 10KM&lt;DMT&lt;=15KM</b>		<b>VG</b>	
	50.10.08	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	1,000000
<b>40.39.10</b>	<b>TRANSPORTE 15KM&lt;DMT&lt;=20KM</b>		<b>VG</b>	
	50.10.08	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	1,330000
<b>40.40</b>	<b>FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE</b>			
<b>40.40.01</b>	<b>AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)</b>		<b>M3</b>	
	50.10.36	CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L	H	0,068000
	55.10.88	SERVENTE	H	1,500000
	63.04.02	AREIA/CASCALHO PARA DRENO	M3	1,100000
<b>40.41</b>	<b>MANTA DRENANTE GEOTEXTIL</b>			
<b>40.41.01</b>	<b>MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO &gt;= 16KN/M</b>		<b>M2</b>	
	55.10.75	PEDREIRO	H	0,033330
	55.10.88	SERVENTE	H	0,033330
	61.20.07	MANTA GEOTEXTIL RESISTENCIA TRAÇÃO 16 KN/M (300 G/M2) REF 4019	M2	1,000000
<b>40.42</b>	<b>DRENO BARBACÁ</b>			
<b>40.42.01</b>	<b>DRENO BARBACÁ DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M</b>		<b>UN</b>	
	55.10.75	PEDREIRO	H	0,200000
	73.24.02	TUBO PVC ESGOTO P/B SERIE NORMAL (NBR 5688) D= 50MM X 6M	UN	0,083340
<b>40.43</b>	<b>CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO</b>			
<b>40.43.01</b>	<b>CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO</b>		<b>M</b>	
	50.41.11	CHP/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU EQUIVALENTE	H	0,025000
	50.41.12	CHI/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU EQUIVALENTE	H	0,034000
	55.10.75	PEDREIRO	H	0,059000
	72.10.01	DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE	UN	0,002000
<b>40.80</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES - COPASA</b>			
<b>40.80.30</b>	<b>TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T5</b>		<b>M</b>	
	50.05.10	CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR	H	0,002000
	55.10.75	PEDREIRO	H	0,500000
	55.10.88	SERVENTE	H	0,662000
	62.01.05	CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG	KG	0,900000
	63.05.05	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	0,002100



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 032A-0C9B-0A54-81A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GRAZIELA NÍDIA DE SALES (CPF 052.XXX.XXX-21) em 23/08/2024 10:35:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/032A-0C9B-0A54-81A0>