



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096679-07	Nº TransfereGOV 966267/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF JUIZ DE FORA/MG	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO									16.373,42	
1.			RUA "E"					-	16.373,42	
1.1.			MUROS COMPLEMENTARES (ITENS NÃO FINANCIÁVEIS)					-	16.373,42	
1.1.1.	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,40	133,23	BDI 1	165,51	1.059,26	RA
1.1.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,32	9,27	BDI 1	11,52	95,85	RA
1.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	77,38	2,53	BDI 1	3,14	242,97	RA
1.1.4.	Cotação	CT01	TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)	M3	8,32	23,69	BDI 2	27,67	230,21	RA
1.1.5.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,40	67,54	BDI 1	83,90	536,96	RA
1.1.6.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	62,70	15,45	BDI 1	19,19	1.203,21	RA
1.1.7.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	102,90	12,49	BDI 1	15,52	1.597,01	RA
1.1.8.	SICRO	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	10,66	495,70	BDI 1	615,81	6.564,53	RA
1.1.9.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	19,83	43,12	BDI 1	53,57	1.062,29	RA
1.1.10.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	32,67	90,55	BDI 1	112,49	3.675,05	RA
1.1.11.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	1,00	85,39	BDI 1	106,08	106,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096679-07	Nº TransfereGOV 966267/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF JUIZ DE FORA/MG	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO									16.373,42
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

JUIZ DE FORA/MG
Local

terça-feira, 12 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: GERMANO REIS COELHO
CREA/CAU: 145.642/D
ART/RRT: MG20254413167

RECURSO
↓