

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESC: 1:500

QUANTITATIVOS SOLO GRAMPEADO VERDE		
ITEM	UND	Total
REVEGETAÇÃO	m²	7100,0
TELA MACMAT–HS100 ou similar (sem considerar sobreposição)	m²	7100,0
GRAMPOS Ct=200kN L=12,0m 1285und	m	15420,0
TERRAPLENAGEM (Ajuste manual par instalação das telas)	m³	2130,0
DRENO SUBHORIZONTAL PROFUNDO L=25,0m 17und	m	425,0
Vol. CONCRETO P/ CANALETA TRAPEZOIDAL (163,0m) (30X30X30)	m³	21,70
Vol. CONCRETO P/ ESCADA HIDRÁULICA (90,5m)	m³	33,70
Vol. CONCRETO P/ CAIXAS DE PASSAGEM (4 und) (1,30X1,30X1,30)	m³	2,61

DESENHOS DE REFERÊNCIA:


LEGENDA:

- CURVAS DE NÍVEL DO PROJETO
- SOLO GRAMPEADO VERDE
- SOLO GRAMPEADO VERDE
- GRAMPOS (Ct=200kN)
- CANALETA DE CRISTA (TAPEZOIDAL 30X30X30)
- ESCADA HIDRÁULICA
- CAIXA DE PASSAGEM

NOTAS:

1 – UNIDADE EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE FORMA CONTRÁRIA;
2 – A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
NBR 5629:2018 EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO;
NBR 7681:2013 CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO;
NBR 12655:2015 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND – PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO – PROCEDIMENTO.
3 – CADA GRAMPO DEVERÁ SER INSTALADO EM PERFURAÇÃO DE 100mm DE DIÂMETRO, DOTADO DE DISPOSITIVOS CENTRALIZADORES E DE TUBO LATERAL PARA REINJEÇÃO. A CALDA DE CIMENTO (Fator %/a=0,5) E APLICADA COM ADEQUADA PRESSÃO (20kPa a 50kPa);
4 – AS INJEÇÕES DEVERÃO SER REALIZADAS EM 2 ETAPAS: BAINHA E REINJEÇÃO, A QUAL É REALIZADA POR MEIO DE TUBO COM VÁLVULAS MANCHETE A CADA 50CM, E APÓS CURA DE 3 HORAS DA BAINHA;
5 – PREVIAMENTE À EXECUÇÃO DOS GRAMPOES DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO PARA COMPROVAÇÃO DA ADERÊNCIA SOLO/CALDA DE CIMENTO. CASO ESSA ADERÊNCIA SEJA INFERIOR A 150 kPa, OS COMPRIMENTOS DOS GRAMPOS DEVERÃO SER REAVALIADOS PELO PROJETISTA/FISCALIZAÇÃO;
6 – COMO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, OS GRAMPOS DEVERÃO SER PINTADOS COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ANTICORROSIVA;
7 – O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AOS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A OBRA;
8 – A GEOMETRIA DO TALUDE PODERÁ SOFRER AJUSTE PARA MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS CONDIÇÕES GEOLÓGICAS DO LOCAL.
9 – A POSIÇÃO DAS PERFURAÇÕES PODERÁ SER READEQUADA DE ACORDO COM AS IREGULARIDADES DA ENCOSTA, DE MODO A PERMITIR QUE AS PLACAS ESTEJAM EM PLENO CONTATO COM A SUPERFÍCIE;
10– A ÁREA ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA DO FLUXO DE ÁGUAS SUPERFÍCIAIS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
11– NO CASO DE UTILIZAÇÃO DA ANCORAGEM DO TIPO "B" DEVE ATENTAR PARA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA COM O GRAMPO DE CRISTA, NESTE CASO DEVE–SE INTERCALAR;
12– OS GRAMPOS DE FIXAÇÃO DA TELA MACMAT–HS100 OU SIMILAR DEVEM SER INSTALADOS (QUANTIDADE E ESPAÇAMENTOS) DE MODO A MANTER A TELA EM CONTATO COM O SOLO;
13– DEVE SER REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DOS VALORES DE qs ADOTADOS EM PROJETO;
14– EXECUTAR UMA ESTACA "PIRULITO" A CADA 2,0m DE ESCADA HIDRÁULICA;
15– PARA OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM:
a) CONCRETO ESTRUTURAL DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM fck >= 20MPa
- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 360 kg/m³
- DIMENSÃO MÁXIMA DOS AGREGADOS = 5 MM
- FATOR A/C MÁXIMO = 0,45
- SLUMP 70 +OU– 10MM

b) AS JUNTAS DE DILATAÇÃO SERÃO PREENCHIDAS COM ARGAMASSA ASFÁLTICA A INTERVALOS DE 10,0m;
c) BARRAS EM AÇO CA–50;
d) COBRIMENTO DE ARMADURA = 3cm;
e) TRANSPASSE DE FERROS = 30cm;
f) DECLIVIDADE MÍNIMA DAS CANALETAS DE 1%.



VISTA FRONTAL ESQUEMÁTICA
ESC: 1:300

QUADRO DE GRAMPOS ø32mm (Ct=200 kN)			
POSIÇÃO	QUANTIDADE	COMPRIM. UNITÁRIO (m)	COMPRIM. TOTAL (m)
1–1285	1285	12,00	15420,00
			15420,00

6 0 6 12 18 24(m)
ESCALA ORIGINAL 1:300
10 0 10 20 30 40(m)
ESCALA ORIGINAL 1:500

Nº	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	PROJ.	APROV.
2	28/09/26	ATENDENDO A COMENTÁRIOS	JD	MR
1	14/09/26	ATENDENDO A COMENTÁRIOS	JD	MR
0A	11/05/26	EMISSÃO INICIAL	JD	MR

CLIENTE:
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

GEOPHI Engenharia

OBRA:
PROJETO BÁSICO
AV. OLAVO BILAC
JUIZ DE FORA / MG

TÍTULO:
LOCALIZAÇÃO – PLANTA

PROJETISTA:	DESENHISTA:	ESC.:	DATA:	FOLHA:
Marcelo Rios	Jefferson Quintanilha	INDICADA	11/05/2026	01/08
VERIFICADOR:	APROVAÇÃO: CREA: 1985103211	Nº DES.:		
Janaina Dias	Anna Laura Nunes	GPHI–PJ194–DE–415–03–001–R1.DWG		

Anna Laura L. S. Nunes
PhD Engenharia Civil e Minas
CREA 1985103211

Marcelo Gomes Rios Filho
M.Sc. Engenharia Geotécnica
CREA 058113658