



Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo Y)

escala 1:75

Características do Projeto

- 1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS: 3 cm
- 2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS: 3 cm
- 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4,5 cm
- 4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (3 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 - FATOR A/C < 0,4
- 4 - AÇO CA 50A e CA 60B
- 5 - CONCRETO CLASSE > 35 MPa
- 6 - CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³

5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- (A) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- (1) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 - Conferir a disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 - Evitar romper concreto após endurecido, com martelo e talhadeira.
- 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, a Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.



ASSINATURAS E CARIMPOS DO ENTE - APROVAÇÃO E EXECUÇÃO		PLANTA-CHAVE DE SITUAÇÃO	
RBO	26/05/2025	EMIÇÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
TÍTULO DO PROJETO			
CENTRO ESPEECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			
PROJETO DE PROJETO			
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA			
CER-IV			
CPN: 18.338.178/0001-02			
ENDEREÇO			
PROLONG. RUA RAUL PEDRO PETERS, S/N - SÃO PEDRO			
CEP 36.037-680 - JUIZ DE FORA - MG			
TÍTULO DA PRANCHIA			
PROJETO ESTRUTURAL			
DESCRIÇÃO DA ETAPA			
PROJETO CONCEITUAL, REFERENCIAL			
FOLHA: 19/33			
HOME: PRANCHIA - ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA
DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA	NO	CM 18	26/05/2025
ABRILHAMENTO DAS ARMADURAS	BRUNA FERREIRA DA ROCHA	BRUNA FERREIRA DA ROCHA	
KAYO HENRIQUE MOREIRA	BRUNA FERREIRA DA ROCHA	BRUNA FERREIRA DA ROCHA	
CSA: 18/04/2025	CSA: 18/04/2025	CSA: 18/04/2025	
AUTORIA INTELCTUAL	CO-AUTOR DO PROJETO	CO-AUTOR DO PROJETO	
PROJETOR AUTORES RESERVAO CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL			