Prefeitura Juiz de Fora

Obra
SERVIÇO DE LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 2026

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
SCO - 03/2026 - Rio de

B.D.I.
26,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			**ADMINISTRAÇÃO**		**1**		**482.679,30**	**482.679,30**
1.1	7012	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	CHP	792	133,88	169,05	133.887,60
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	10.624,42	13.415,45	160.985,40
1.3	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - NÃO EXCLUSIVO	MES	6	24.788,99	31.301,05	187.806,30
2			**TROCA DE TAMPAS E GRELHAS**		**1**		**471.370,68**	**471.370,68**
2.1	CP-03	Próprio	TROCA DE TAMPA DE BOCA DE LOBO, ASSENTAMENTO - TAMPA 1,00 M - EXCLUSIVE FORNECIMENTO	UNIDADE	1144	49,83	62,92	71.980,48
2.2	CP-04	Próprio	TROCA DE TAMPA DE BOCA DE LOBO, ASSENTAMENTO - TAMPA 1,20 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO	UNIDADE	2262	49,83	62,92	142.325,04
2.3	CP-02	Próprio	TROCA DE TAMPA DE BOCA DE LOBO, ASSENTAMENTO - TAMPA 1,60 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO	UNIDADE	1716	49,83	62,92	107.970,72
2.4	CP-01	Próprio	TROCA DE GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA, ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAL - GRELHA 54X100 CM	UNIDADE	364	152,65	192,75	70.161,00
2.5	CPLB-10	Próprio	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - EXCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	208	134,78	170,18	35.397,44
2.6	CPLB-11	Próprio	TROCA DE GRELHA DE PEAD, ASSENTAMENTO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	1200	28,74	36,28	43.536,00
3			**LIMPEZA MANUAL DE BOCAS DE LOBO**		**1**		**373.239,36**	**373.239,36**
3.1	CP-06	Próprio	LIMPEZA MANUAL DE BOCA DE LOBO	M³	3744	78,95	99,69	373.239,36
4			**LIMPEZA MECANIZADA DE BOCAS DE LOBO**		**1**		**1.088.883,84**	**1.088.883,84**

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A67C-E99E-EADA-B7DB e informe o código A67C-E99E-EADA-B7DB

4.1	CP-08	Próprio	Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para succao e limpeza de detritos, com motorista, operador, ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento d'agua e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito para detritos e reservatorio de agua divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressao e alto vacuo, tomada de forca, carretel e mangueira de alta pressao, mangote de 4", com acessorios e opcionais. Custo horario corrido. - SIMILAR A EQ 40.05.0200	H	2112	408,31	515,57	1.088.883,84
5			**DESCARTE DE RESIDUOS**		**1**		**562.196,64**	**562.196,64**
5.1	CPBF01	Próprio	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM "ATERRO DE INERTES",LICENCIADO PELA PJF (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)	m³	5808	21,95	25,63 (BDI 16,80%)	148.859,04
5.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	112320	2,92	3,68	413.337,60

Total sem BDI	**2.368.975,56**
Total do BDI	**609.394,26**
Total Geral	**2.978.369,82**

Secretaria de Obras
Prefeitura de Juiz de Fora

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A67C-E99E-EADA-B7DB e informe o código A67C-E99E-EADA-B7DB